СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЧАСТЕЙ

ЗАКАЗ №3/5132-18-19.07.2018г
в 2-х частях
часть 1-я

ЗАКАЗ №3/5132-18-19.07.2018г
в 2-х частях
часть 2-я

1 2

Технико-экономические показатели		
Наименование	Проект.положение	
	Значение	%
Площадь участка в границах проектирования, кв.м	16540,0	100,0
Площадь застройки, кв.м	10,6	0,1
Площадь твердых покрытий, в т.ч.:	3338,1	20,2
- покрытие из асфальтобетона, кв.м	242,7	
- покрытие из бетонной плитки, кв.м	2841,4	
- бордюрный камень, кв.м	254,0	
- грунт, кв.м	-	
Озеленение, в т.ч.:	13191,3	79,7
- газонное покрытие, кв.м	12815,6	
- цветники, кв.м	375,7	
- деревья, шт.	257	
- кустарники, шт.	2704	

Технико-экономические показатели ПК №6-СЗАО		
Наименование	Проект.положение	
	Значение	%
Площадь участка в границах проектирования, кв.м	12770,4	100,0
Площадь застройки, кв.м	-	
Площадь твердых покрытий, в т.ч.:	2437,9	19,1
- покрытие из асфальтобетона, кв.м	226,2	
- покрытие из бетонной плитки, кв.м	2001,5	
- бордюрный камень, кв.м	210,2	
- грунт, кв.м	-	
Озеленение, в т.ч.:	10332,5	80,9
- газонное покрытие, кв.м	9969,4	
- цветники, кв.м	363,1	
- деревья, шт.	182	
- кустарники, шт.	1964	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ	
	- граница благоустройства участка
ПРОЕКТИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ	
	Твердые покрытия, в т.ч.:
	- бордюрный камень 80х200х1000 мм
	- пониженный бордюрный камень 150х300х1000 мм
	- бордюрный камень 150х300х1000 мм
	- Тактильная плитка
	- покрытие из бетонной плитки
	- асфальтовое покрытие
	Озеленение, в т.ч.:
	- проектируемые деревья/ кустарники
	- восстанавливаемый травяной покров
	- проектируемый травяной покров
	- цветники
	МАФы, в т.ч.:
	- скамья /диван с навесом/урна
	- элемент вертикального озеленения
	- опора освещения
	- навес со скамьями
	Иное, в т.ч.:
	- деревья существующие/кустарники сущ. сохраняемые

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ (ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ)	
	- Проектируемая торшерная опора уличного освещения
	- Постоянный проектируемый кабель уличного освещения
	- Проектируемые ПНД трубы

ВЕДОМОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА			
Условные обозначения	Наименование	Описание	Кол-во, шт.
	Скамья	2000х690 мм. Сталь покрыта краской. Сиденье и спинка: Брус из хвойных пород древесины - сосна/ель	10
	Диван с навесом	1600х2000х650мм.	5
	Урна	790х390 мм. Чугунное литьё. Покрыты порошковой полимерной краской	23
	Урна для уборки за собаками	T-US105, Металл 300*300*2200мм	2
	Элемент вертикального озеленения	2300х1400х1200 мм. Металл - цвет черный. Вес - 41 кг	2
	Опора освещения	торшерная опора уличного освещения «САРОС» СКВЕР, Светильник «Сарос» Шар 40	56
	Навес со скамьями	Металл, дерево	1

БАЛАНС ТЕРРИТОРИИ				
Наименование	Сущ. положение		Проект.положение	
	Значение	%	Значение	%
Площадь участка в границах проектирования, кв.м	16540,0	100,0	16540,0	100,0
Площадь застройки, кв.м	10,6	0,1	10,6	0,1
Площадь твердых покрытий, в т.ч.:	3441,5	20,8	3338,1	20,2
- покрытие из асфальтобетона, кв.м	651,3		242,7	
- покрытие из бетонной плитки, кв.м	2526,1		2841,4	
- бордюрный камень, кв.м	178,5		254,0	
- грунт, кв.м	85,6		-	
Озеленение, в т.ч.:	13087,9	79,1	13191,3	79,7
- газонное покрытие, кв.м	12766,4		12815,6	
- цветники, кв.м	321,5		375,7	
- деревья, шт.	208		257	
- кустарники, шт.	2020		2704	

Примечания:

1. Ремонт асфальтобетонного покрытия при установки дорожного бортового камня, S = 50,1 м2

БАЛАНС ТЕРРИТОРИИ ПК №6-СЗАО				
Наименование	Сущ. положение		Проект.положение	
	Значение	%	Значение	%
Площадь участка в границах проектирования, кв.м	12770,4	100,0	12770,4	100,0
Площадь застройки, кв.м	-		-	
Площадь твердых покрытий, в т.ч.:	2447,1	19,2	2437,9	19,1
- покрытие из асфальтобетона, кв.м	614,4		226,2	
- покрытие из бетонной плитки, кв.м	1610,0		2001,5	
- бордюрный камень, кв.м	137,1		210,2	
- грунт, кв.м	85,6		-	
Озеленение, в т.ч.:	10323,3	80,8	10332,5	80,9
- газонное покрытие, кв.м	10039,0		9969,4	
- цветники, кв.м	284,3		363,1	
- деревья, шт.	133		182	
- кустарники, шт.	1358		1964	

Условные обозначения линий градостроительного регулирования

Условные обозначения подземных инженерных коммуникаций

Согласовано

ЛИНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАНЕСЕНЫ ПО СОСТОЯНИЮ НА 25.07.18

ИНЖЕНЕРНО-ТОПОГРАФИЧЕСКИЙ ПЛАН — МОСКОМАРХИТЕКТУРА ГБУ "Мосгоргеотрест"

ЛИНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАНЕСЕНЫ ПО СОСТОЯНИЮ НА 25.07.18

ИНЖЕНЕРНО-ТОПОГРАФИЧЕСКИЙ ПЛАН — МОСКОМАРХИТЕКТУРА ГБУ "Мосгоргеотрест"

Масштаб 1:500

Данный топографо - геодезический план смонтирован в электронном виде из фрагментов заказа №3/5132-18 от 19.07.2018 г, выданных ГУП "Мосгоргеотрест" и является их точной копией.
ГИП Ионова Е. А._________ м.п.
(подпись)

ДОЛЖНОСТЬ	ФАМИЛИЯ	ПОДПИСЬ	ДАТА
Ген. директор	Маршев С.В.		
Зам.директора	Седушкин И.А.		
ГИП	Ионова Е. А.		

ГК №ПП-10/18 от 14.09.2018г.

Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: Благоустройство и озеленение территории по адресу: г. Москва, СЗАО, район Куркино, Проектируемый бульвар (ПК-6) по Родионовской ул.

Схема планировочной организации земельного участка

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
П, РД	5	

Генеральный план М1:500

ИГСП
НИиПИ ИНСТИТУТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО И СИСТЕМНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ